

OBRA:

"MODERNIZACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 12.0 m DE ANCHO DE CORONA DEL KM 83+113 AL KM 94+270, CON UNA LONGITUD DE 11.16 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO (HORIZONTAL Y VERTICAL), DE LA CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA".

CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO

KM INICIO: 83+113

KM FINAL: 94+270

ESTADO: SONORA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7
CONTRATO NÚM: 2026-26-CE-D-068-W-00-2026
FECHA DE FIRMA: 08 DE JULIO DE 2026
LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-577-2026



PROYECTO			UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Nº.	NORMA / ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
TERRACERÍAS							
1	N-CTR CAR-1-01-009	FORMACION Y COMPACTACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 009.J): DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO PARA CIENT POR CIENTO (100%) EN CAPA SUBRASANTE DE 30.0 CM DE ESPESOR. (E.P.01)	m³	40,788.00	(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 45/100 M.N.)	\$383.45	\$ 15,640,158.60
SUBTOTAL TERRACERÍAS =							\$ 15,640,158.60
PAVIMENTOS							
2	N-CTR CAR-1-04-002	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN UN ESPESOR DE 15 CM CON 100 % DE MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCO, COMPACTADA AL 100 % DE SU M.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA, CONFORME CON LO INDICADO EN EL PROYECTO EJECUTIVO, P.U.O.T.	m³	20,394.00	(UN MIL VEINTIDOS PESOS, 52/100 M.N.)	\$1,022.52	\$ 20,853,272.88
3	N-CTR CAR-1-04-004	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI-60 EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN LA BASE HIDRÁULICA, A RAZÓN DE 1.2 L/M2, P.U.O.T.	lt	158,400	(DIECISIETE PESOS, 46/100 M.N.)	\$17.46	\$ 2,765,664.00
4	N-CTR CAR-1-04-005	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 EN RIEGO DE LIGA PARA BASES HIDRÁULICAS Y ASFÁLTICAS, A RAZÓN DE 0.60 LM2, P.U.O.T.	lt	79,200	(DIECIOCHO PESOS, 40/100 M.N.)	\$18.40	\$ 1,457,280.00
5	N-CTR CAR-1-04-003	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFÁLTICA DE 11 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL CIENT POR CIENTO (100%) DE ACUERDO CON LA PRUEBA M-MMP-4-05-046, LA CAPA FORMADA CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA Y CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-16, INCLUYE ACARREOS, TRITURACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m³	14,956.00	(CUATRO MIL ONCE PESOS, 22/100 M.N.)	\$4,011.22	\$ 59,991,806.32
6	N-CTR CAR-1-04-006	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE ACUERDO CON LA PRUEBA M-MMP-4-05-046, LA CAPA FORMADA CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA Y CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 76H-22, INCLUYE ACARREOS, TRITURACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m³	13,596.00	(CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS, 36/100 M.N.)	\$4,810.36	\$ 65,401,654.56
SUBTOTAL PAVIMENTOS =							\$ 150,469,677.76

OBRA:

"MODERNIZACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 12.0 m DE ANCHO DE CORONA DEL KM 83+113 AL KM 94+270, CON UNA LONGITUD DE 11.16 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO (HORIZONTAL Y VERTICAL), DE LA CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA".

CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO

KM INICIO: 83+113

KM FINAL: 94+270

ESTADO: SONORA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7
CONTRATO NÚM: 2026-26-CE-D-068-W-00-2026
FECHA DE FIRMA: 08 DE JULIO DE 2026
LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-577-2026



PROYECTO			UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Nº.	NORMA / ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
16	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN (SII) SII-15 Señal de distancia en kilómetros sin escudo de ruta 30x76 cm, color blanco con letras y filete negro, P.U.O.T.	pza.	18.0	(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 02/100 M.N.)	\$2,984.02	\$ 53,712.36
17	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID) SID-11 Informativa de destino, de 239 x 40 cm, P.U.O.T.	pza.	6.0	(SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 35/100 M.N.)	\$6,456.35	\$ 38,738.10
18	N-CTR-CAR-1-07-007/00	TRABAJOS DIVERSOS, OBRAS Y DISPOSITIVOS OD-6 Indicador de alineamiento, reflejante blanco, 13 cm diámetro, P.U.O.T.	pza.	550.0	(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 28/100 M.N.)	\$394.28	\$ 216,854.00
19	N-CTR-CAR-1-02-013/00	DESMANTELAMIENTO DE SEÑALES VERTICALES BAJAS EXISTENTES, P.U.O.T. (E.P. SEÑ.-003)	pza.	15.0	(SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 05/100 M.N.)	\$619.05	\$ 9,285.75
SUBTOTAL SEÑALAMIENTO =							\$ 2,548,302.80
OBRAS DE DRENAJE							
20	N-CTR-CAR-1-02-013	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MÉCANICOS Y MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, APILE TEMPORAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO, DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m³	4.4	(UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS, 15/100 M.N.)	\$1,087.15	\$ 4,783.46
21	N-CTR-CAR-1-02-013	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE LÁMINA CORRUGADA DE ACERO, INCLUYE: CARGA DE MATERIAL RESIDUAL A UNIDADES DE TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	32.6	(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 11/100 M.N.)	\$1,238.11	\$ 40,362.39
22	N-CTR-CAR-1-01-007	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE PORTALES, PLANTILLA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA ALCANTARILLA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.50 MTS SIN CONTENCIÓN. PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.50 M SE DEBERÁ CONSIDERAR SISTEMA DE CONTENCIÓN (ADEMES). INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MÁQUINA, AFINDE DE FONDO DE ACUERDO A NIVELES TOPOGRÁFICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m³	228.5	(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 70/100 M.N.)	\$266.70	\$ 60,940.95

OBRA:

"MODERNIZACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 12.0 m DE ANCHO DE CORONA DEL KM 83+113 AL KM 94+270, CON UNA LONGITUD DE 11.16 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO (HORIZONTAL Y VERTICAL), DE LA CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA".

CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO

KM INICIO: 83+113

KM FINAL: 94+270

ESTADO: SONORA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7
CONTRATO NÚM: 2026-26-CE-D-068-W-00-2026
FECHA DE FIRMA: 08 DE JULIO DE 2026
LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-577-2026



PROYECTO			UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Nº.	NORMA / ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
23	N-CTR-CAR-1-01-011	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO CON INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU CORRECTO COMPACTADO AL 90% DE SU M.V.S.M. DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HÚMEDAD ÓPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ³	221.7	(SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, 94/100 M.N.)	\$722.94	\$ 160,275.80
24	N-CTR-CAR-1-02-003	SUMINISTRO, ELABORACIÓN, TENDIDO Y CURADO DE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN DE ALEROS, ESTRIBOS, CABEZOTES Y DESPLANTE DE CAJONES, ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND, COLOCADO SOBRE EL TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ³	13.4	(SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 86/100 M.N.)	\$6,757.86	\$ 90,555.32
25	N-CTR-CAR-1-02-004	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS, GUARNICIONES, ESTRIBOS, ALEROS Y DENTELLONES PARA CUALQUIER ALTURA, f _y =4200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, ARMADO, ALAMBRE RECOCIDO, ENDEREZADO, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	kg	1,292.0	(CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 03/100 M.N.)	\$54.03	\$ 69,806.76
26	N-CTR-CAR-1-02-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 EN DELANTALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ²	87.0	(CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 56/100 M.N.)	\$54.56	\$ 4,746.72
27	N-CTR-CAR-1-02-003	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA f _c =150 kg/cm2, EN CONSTRUCCIÓN DE DELANTALES, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ³	13.1	(OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 37/100 M.N.)	\$8,787.37	\$ 115,114.55
28	N-CTR-CAR-1-02-003	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA ACELERADA f _c =200 kg/cm2 AL 100% A LOS TRES DÍAS, EN CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ³	24.3	(NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS, 97/100 M.N.)	\$9,140.97	\$ 222,125.57

OBRA:

"MODERNIZACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 12.0 m DE ANCHO DE CORONA DEL KM 83+113 AL KM 94+270, CON UNA LONGITUD DE 11.16 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO (HORIZONTAL Y VERTICAL), DE LA CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA".

CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO

KM INICIO: 83+113

KM FINAL: 94+270

ESTADO: SONORA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7
CONTRATO NÚM: 2026-26-CE-D-068-W-00-2026
FECHA DE FIRMA: 08 DE JULIO DE 2026
LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-577-2026



PROYECTO			UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Nº.	NORMA / ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
29	N-CTR-CAR-1-02-003	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA ACCELERADA $f_c=250$ kg/cm ² AL 100% A LOS TRES DÍAS, EN CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" Ø, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m ³	0.8	(NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 79/100 M.N.)	\$9,356.79	\$ 7,485.43
30	EP-OD-CAJ-CONCRETO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO REFORZADO PARA CARGA VEHICULAR AASHTO HS20 DE 2.00 X 1.50 X 1.55 , INCLUYE: IZAJE, ACOPLAMIENTO, SELLO DE MORTERO, JUNTA HERMÉTICA BITUMINOSA, COLOCACIÓN DE SELLO FLEXIBLE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	18.0	(SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 47/100 M.N.)	\$61,947.47	\$ 1,115,054.46
31	N-CTR-CAR-1-03-006	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RECTIFICACIÓN DE PENDIENTE, ACOPLAMIENTO A LA DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	55.0	(NOVECIENTOS SEIS PESOS, 36/100 M.N.)	\$906.36	\$ 49,849.80
32	N-CTR-CAR-1-03-007	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RECTIFICACIÓN DE PENDIENTE, ACOPLAMIENTO A LA DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	m	1,480.0	(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 06/100 M.N.)	\$282.06	\$ 417,448.80
GRUPO ASOCIADO POR: THE FUENTES CORPORATION MEXICAN FILIAL, S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO GRADUS DELTA C. DULCE BELEN VAZQUEZ HERNANDEZ						SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE =	\$ 2,358,550.01
, S.A. DE C.V.						SUBTOTAL =	\$ 171,016,689.17
REPRESENTANTE COMÚN						IVA (16 %) =	\$ 27,362,670.27
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL						TOTAL =	\$ 198,379,359.44

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(* CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)

OBRA:

"MODERNIZACIÓN DEL CUERPO EXISTENTE DE 12.0 m DE ANCHO DE CORONA DEL KM 83+113 AL KM 94+270, CON UNA LONGITUD DE 11.16 KM, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO (HORIZONTAL Y VERTICAL), DE LA CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA".

CARRETERA: SONOYTA - PUERTO PEÑASCO

KM INICIO: 83+113

KM FINAL: 94+270

ESTADO: SONORA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7
CONTRATO NÚM: 2026-26-CE-D-068-W-00-2026
FECHA DE FIRMA: 08 DE JULIO DE 2026
LICITACIÓN NÚM: LO-09-210-009000999-N-577-2026



PROYECTO			UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
Nº.	NORMA / ESPEC.	DESCRIPCIÓN			CON LETRA	CON NÚMERO	
SEÑALAMIENTO							
7	N-CTR-CAR-1.07.001	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, P.U.O.T., Raya sencilla continua o discontinua, color blanco o amarillo Termoplastica todo clima de 15 cm de ancho de longitud efectiva con reflejante mezcla microesfera, P.U.O.T. (E.P. SEÑ.-001)	ml	33,000.0	(CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 15/100 M.N.)	\$59.15	\$ 1,951,950.00
8	N-CTR-CAR-1-07-004/02	BOTONES REFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE PAVIMENTO. VIALETAS Y BOTONES Violetas según su tipo y color, P.U.O.T.: Con reflejante en una y dos caras: Blanco o Amarilla sin perno P.U.O.T.	pza.	1,255.0	(SETENTA Y CINCO PESOS, 07/100 M.N.)	\$75.07	\$ 94,212.85
9	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES BAJAS SEÑALES PREVENTIVAS (SP) SP-8 Curvas inversa, 86 x 86 cm, color amarillo, símbolo y filete en negro, P.U.O.T.	pza.	6.0	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 33/100 M.N.)	\$5,246.33	\$ 31,477.98
10	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES BAJAS SP-9 Curvas inversa cerrada, 86 x 86 cm, color amarillo, símbolo y filete en negro, P.U.O.T.	pza.	6.0	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 33/100 M.N.)	\$5,246.33	\$ 31,477.98
11	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES BAJAS SP-10 Zona de curvas, 86 x 86 cm, color amarillo, símbolo y filete en negro, P.U.O.T.	pza.	8.0	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 33/100 M.N.)	\$5,246.33	\$ 41,970.64
12	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES BAJAS SP-19 Pendiente descendente o ascendente, 86 x 86 cm, color amarillo, símbolo y filete en negro, P.U.O.T.	pza.	2.0	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 33/100 M.N.)	\$5,246.33	\$ 10,492.66
13	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES BAJAS SP-A Tablero adicional, 122 x 30 cm, color amarillo, símbolo y filete en negro, P.U.O.T.	pza.	6.0	(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 08/100 M.N.)	\$2,477.08	\$ 14,862.48
14	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES RESTRICATIVAS (SR) SR-9 Velocidad, 86 x 86 cm, color blanco, con anillos y franjas color rojo, símbolos y filete color negro, P.U.O.T.	pza.	8.0	(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 33/100 M.N.)	\$5,246.33	\$ 41,970.64
15	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN (SII) SII-14 Señal de distancia en kilometros con escudo de ruta 30x120 cm, color blanco con letras y filete negro, P.U.O.T.	pza.	4.0	(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 34/100 M.N.)	\$2,824.34	\$ 11,297.36